

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço
4104 un Não Sim 1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

ROMPIMENTO DE TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 800 A 1500 mm

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1035	TECNICO DE LABORATORIO	1,000	R\$ 14,54	R\$ 14,54
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	2,000	R\$ 6,49	R\$ 12,98
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 27,52
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3021	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS	1,00	0,05	0,95	R\$ 148,49	R\$ 54,50	R\$ 7,42
3033	EMPILHADEIRA	1,00	0,10	0,90	R\$ 60,95	R\$ 24,05	R\$ 6,10
3174	PRENSA ELETRICA - 100 T	1,00	0,30	0,70	R\$ 53,36	R\$ 31,60	R\$ 16,01
Custos Totais de Equipamentos						R\$ 29,53	R\$ 95,55

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 152,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152,60

Critério de Medição: Medido pelo número de tubos rompidos