

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço      Unidade      ICMS (S/N)      ISS (S/N)      Prod. Serviço

**4155**              m3              Não              Sim              136

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E DE SOLOS DE JAZIDAS

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,200	R\$ 19,87	R\$ 3,97
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	1,000	R\$ 6,49	R\$ 6,49
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 10,46</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

### EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant.	Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3001	TRATOR DE ESTEIRA	1,00	1,00	0,00	R\$ 196,08	R\$ 81,34	R\$ 196,08	R\$ 0,00
Custos Totais de Equipamentos							<b>R\$ 196,08</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	<b>Custo Unitário Final</b>
R\$ 1,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 1,52</b>

Critério de Medição: Quando para terraplenagem, medido pelo volume de corte "in natura". Quando de material de jazida para pavimentação, medido pela camada de projeto, corrigido pela relação das densidades do material compactado/natural seco.