

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço      Unidade      ICMS (S/N)      ISS (S/N)      Prod. Serviço  
**4215**              m3              Não              Sim              40

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

SUB-BASE OU BASE DE SOLO-CIMENTO COM MISTURA EM USINA

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	1,000	R\$ 19,87	R\$ 19,87
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	10,000	R\$ 6,49	R\$ 64,90
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 84,77</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

### EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.	
3022	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS	1,00	0,70	0,30	R\$ 188,05	R\$ 68,67	R\$ 131,64	R\$ 20,60
3056	CAMINHAO PIPA TRUCADO 10000 L	2,00	0,81	0,19	R\$ 119,92	R\$ 30,66	R\$ 194,28	R\$ 11,66
3069	ROLO COMP VIBRATÓRIO DE 01 CIL	1,00	1,00	0,00	R\$ 83,53	R\$ 35,58	R\$ 83,53	R\$ 0,00
3082	ROLO COMP A PROP DE PNEUS	1,00	0,79	0,21	R\$ 115,08	R\$ 45,08	R\$ 90,91	R\$ 9,47
3094	DISTR AGREG AUTOPROPELIDO	1,00	1,00	0,00	R\$ 211,19	R\$ 97,24	R\$ 211,19	R\$ 0,00
3095	USINA MISTURADORA DE SOLOS	1,00	1,00	0,00	R\$ 190,56	R\$ 90,08	R\$ 190,56	R\$ 0,00
Custos Totais de Equipamentos						<b>R\$ 902,11</b>	<b>R\$ 41,73</b>	

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	<b>Custo Unitário Final</b>
R\$ 25,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 25,72</b>

Critério de Medição: Medido pelo volume determinado pelas seções transversais do projeto. O cimento é pago conforme item 4.211. O transporte da usina até a pista é pago conforme itens 4.230 e 4.234.