

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço      Unidade      ICMS (S/N)      ISS (S/N)      Prod. Serviço

**4235**      m3.km      Não      Sim      70

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA DISTÂNCIA ALÉM DE 5,0 km

### EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant.	Produ.	Improdu.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3050	CAMINHAO BASCULANTE	1,00	1,00	0,00	R\$ 137,31	R\$ 39,42	R\$ 137,31	R\$ 0,00
Custos Totais de Equipamentos							<b>R\$ 137,31</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	<b>Custo Unitário Final</b>
R\$ 1,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 1,96</b>

Critério de Medição: O volume é determinado pelas seções transversais de projeto. A distância média de transporte terá como parâmetro a usina da Novacap e é aquela que exceder os 5,00 km.