

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço <b>4246</b>	Unidade m3	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 30	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	---------------	-------------------	------------------	---------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ARENOSO FINO LATERÍTICO - SAFL, JÁ INCLUÍDO O ACABAMENTO EM CORTE DA BASE

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	1,000	R\$ 19,87	R\$ 19,87
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	4,000	R\$ 6,49	R\$ 25,96
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 45,83</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

### EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant.	Produç.	Improduç.	C.unit. Produç.	C.unit. Improduç.	Custo Produç.	Custo Improduç.
3013	TRATOR DE PNEUS	1,00	0,62	0,38	R\$ 157,94	R\$ 79,55	R\$ 97,92	R\$ 30,23
3017	MOTONIVELADORA	1,00	0,56	0,44	R\$ 197,34	R\$ 84,05	R\$ 110,51	R\$ 36,98
3022	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS	1,00	0,38	0,62	R\$ 188,05	R\$ 68,67	R\$ 71,46	R\$ 42,58
3056	CAMINHAO PIPA TRUCADO 10000 L	1,00	0,62	0,38	R\$ 119,92	R\$ 30,66	R\$ 74,35	R\$ 11,65
3069	ROLO COMP VIBRATÓRIO DE 01 CIL	1,00	0,44	0,56	R\$ 83,53	R\$ 35,58	R\$ 36,75	R\$ 19,92
3082	ROLO COMP A PROP DE PNEUS	1,00	0,44	0,56	R\$ 115,08	R\$ 45,08	R\$ 50,64	R\$ 25,24
3094	DISTR AGREG AUTOPROPELIDO	1,00	0,62	0,38	R\$ 211,19	R\$ 97,24	R\$ 130,94	R\$ 36,95
3178	ROTAVATOR-L=198CM	1,00	0,62	0,38	R\$ 1,27	R\$ 0,91	R\$ 0,79	R\$ 0,35
Custos Totais de Equipamentos							<b>R\$ 573,36</b>	<b>R\$ 203,90</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 27,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 27,44</b>

Critério de Medição: Medido pelo volume determinado pelas seções transversais do projeto.