

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço

4306 m3 Não Sim 1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

ESCAVAÇÃO MANUAL EM PAVIMENTO ASFÁLTICO, ATÉ A PROFUNDIDADE DE 0,45 m

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,100	R\$ 19,87	R\$ 1,99
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	7,000	R\$ 6,49	R\$ 45,43
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 47,42
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				R\$ 2,37

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 49,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,79

Critério de Medição: Medido pelo volume de corte, conforme o projeto.