

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço <b>4425</b>	Unidade m	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 4	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	--------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO, PAGO PELO NÚMERO DE TUBOS REAPROVEITADOS, PARA D=1,00 m

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,050	R\$ 19,87	R\$ 0,99
1077	PEDREIRO	1,000	R\$ 10,08	R\$ 10,08
1097	SERVEANTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	6,000	R\$ 6,49	R\$ 38,94
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 50,01</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				<b>R\$ 2,50</b>

### EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant.	Produz.	Improduz.	C.unit. Produz.	C.unit. Improduz.	Custo Produz.	Custo Improduz.
3031	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE	1,00	1,00	0,00	R\$ 160,89	R\$ 59,68	R\$ 160,89	R\$ 0,00
Custos Totais de Equipamentos							<b>R\$ 160,89</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	<b>Custo Unitário Final</b>
R\$ 53,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 53,35</b>

Critério de Medição: Medido pelo comprimento total de tubos reaproveitáveis.