

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço 4440	Unidade m2	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 1	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	---------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

ALVENARIA DE TIJOLOS DE CONCRETO VIBRADO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM A ESPESSURA DE 0,10 m

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,200	R\$ 19,87	R\$ 3,97
1077	PEDREIRO	1,200	R\$ 10,08	R\$ 12,10
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	1,600	R\$ 6,49	R\$ 10,38
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 26,45
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2001	AREIA GROSSA (POSTO JAZIDA - SEM FRETE)	0,0460	m3	R\$ 79,00	R\$ 3,63
2009	CIMENTO PORTLAND COMUM CP II-32	0,2800	50 kg	R\$ 19,70	R\$ 5,52
2045	TIJOLO CERÂMICO FURAO 0,08x0,19x0,29m (8 FUIROS)	12,5000	un	R\$ 0,54	R\$ 6,75
Custos Totais de Materiais					R\$ 15,90

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4165	TRANSPORTE DE BRITA, PEDRISCO OU AREIA, REFERÊNCIA NOVACAP - PEDREIRA OU JAZIDA.	0,046	m3	R\$ 14,30	R\$ 0,66
Custos Totais de Serviços Associados					R\$ 0,66

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 42,35	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,01

Critério de Medição: Medido pela área executada.