

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço	Unidade	ICMS (S/N)	ISS (S/N)	Prod. Serviço	Data-Base:
4502	m3	Não	Sim	1	04/04/2014

Descrição do Serviço

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,100	R\$ 19,87	R\$ 1,99
1077	PEDREIRO	1,000	R\$ 10,08	R\$ 10,08
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	12,000	R\$ 6,49	R\$ 77,88
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 89,95
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant.	Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3034	COMPRESSOR DE AR PORTATIL	1,00	1,00	0,00	R\$ 64,01	R\$ 19,39	R\$ 64,01	R\$ 0,00
3042	ROMPEDOR E ACESSORIOS	4,00	1,00	0,00	R\$ 8,38	R\$ 8,00	R\$ 33,52	R\$ 0,00
Custos Totais de Equipamentos							R\$ 97,53	R\$ 0,00

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 187,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 187,48

Critério de Medição: Medido pelo volume da peça demolida.