

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço
4504 m3 Não Sim 2

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA E BASE ESTABILIZADA COM TRANSPORTE DE ATÉ 30,00 m E ESPALHAMENTO

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,500	R\$ 19,87	R\$ 9,94
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	8,000	R\$ 6,49	R\$ 51,92
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 61,86
Acréscimo devido a Ferramentas - 2,00 %				R\$ 1,24

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3034	COMPRESSOR DE AR PORTATIL	1,00	0,00	R\$ 64,01	R\$ 19,39	R\$ 64,01	R\$ 0,00
3042	ROMPEDOR E ACESSORIOS	3,00	0,00	R\$ 8,38	R\$ 8,00	R\$ 25,14	R\$ 0,00
3153	CARRO DE MAO 80 LT	6,00	0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,03	R\$ 0,24	R\$ 0,00
Custos Totais de Equipamentos						R\$ 89,39	R\$ 0,00

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 76,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76,25

Critério de Medição: Medido pelo volume demolido "in situ".