

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço

4525 m3 Não Sim 1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,500	R\$ 19,87	R\$ 9,94
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	10,000	R\$ 6,49	R\$ 64,90
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 74,84
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				R\$ 3,74

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2001	AREIA GROSSA (POSTO JAZIDA - SEM FRETE)	1,0000	m3	R\$ 79,00	R\$ 79,00
2009	CIMENTO PORTLAND COMUM CP II-32	9,0000	50 kg	R\$ 19,70	R\$ 177,30
Custos Totais de Materiais					R\$ 256,30

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4165	TRANSPORTE DE BRITA, PEDRISCO OU AREIA, REFERÊNCIA NOVACAP - PEDREIRA OU JAZIDA.	1,000	m3	R\$ 14,30	R\$ 14,30
Custos Totais de Serviços Associados					R\$ 14,30

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 334,88	R\$ 14,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349,18

Critério de Medição: Medido pelo volume preparado.