

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço      Unidade      ICMS (S/N)      ISS (S/N)      Prod. Serviço

**4528**              m2              Não              Sim              1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

PREPARO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 COM ESPESSURA DE 2,00 cm

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,200	R\$ 19,87	R\$ 3,97
1077	PEDREIRO	1,400	R\$ 10,08	R\$ 14,11
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	1,400	R\$ 6,49	R\$ 9,09
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 27,17</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				<b>R\$ 1,36</b>

### SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4525	PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	0,022	m3	R\$ 349,18	R\$ 7,68
Custos Totais de Serviços Associados					<b>R\$ 7,68</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	<b>Custo Unitário Final</b>
R\$ 28,53	R\$ 7,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 36,21</b>

Critério de Medição: Medido pela área trabalhada.