

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço: **4544** Unidade: **m** ICMS (S/N): **Não** ISS (S/N): **Sim** Prod. Serviço: **3**

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

ASSSENTAMENTO DE MEIOS-FIOS EM TRECHOS ISOLADOS (EXCLUSIVO P/ SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	1,000	R\$ 19,87	R\$ 19,87
1077	PEDREIRO	2,000	R\$ 10,08	R\$ 20,16
1097	SERVEANTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	5,000	R\$ 6,49	R\$ 32,45
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 72,48
Acréscimo devido a Ferramentas - 2,00 %				R\$ 1,45

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4301	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALETAS, ATÉ A PROFUNDIDADE DE 2,00 m, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	0,027	m3	R\$ 15,72	R\$ 0,42
4376	FORNECIMENTO, LANÇAMENTO MANUAL E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK 18,0 MPa (BETONEIRA)	0,008	m3	R\$ 355,86	R\$ 2,85
4526	PREPARO DE ARRUMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5	0,003	m3	R\$ 289,90	R\$ 0,87
Custos Totais de Serviços Associados					R\$ 4,14

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 24,64	R\$ 4,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,78

Critério de Medição: Medido pelo comprimento executado e definido no projeto.