

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço

4546 m2 Não Sim 15

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

EXECUCAO DE PASSEIOS EM PEDRA PORTUGUESA INCLUSIVE FORNECIMENTO DA PEDRA, ASSENTAMENTO EM COLCHÃO DE AREIA, CIMENTO NO TRACO 1:3, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,500	R\$ 19,87	R\$ 9,94
1077	PEDREIRO	1,000	R\$ 10,08	R\$ 10,08
1097	SERVEnte (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	6,000	R\$ 6,49	R\$ 38,94
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 58,96
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				R\$ 2,95

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2113	PEDRA PORTUGUESA (BRANCA e PRETA)	1,0000	m2	R\$ 27,58	R\$ 27,58
Custos Totais de Materiais				R\$ 27,58	

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4525	PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	0,020	m3	R\$ 349,18	R\$ 6,98
4526	PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5	0,060	m3	R\$ 289,90	R\$ 17,39
4531	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, COM UTILIZAÇÃO DE ROLO LEVE OU SAPO MECÂNICO, EM CAMADAS DE ATÉ 20,00 cm DE ESPESSURA	1,000	m2	R\$ 2,19	R\$ 2,19
Custos Totais de Serviços Associados				R\$ 26,56	

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 31,71	R\$ 26,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,27

Critério de Medição: Medido pela área definida no projeto.