

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço 4547	Unidade m2	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 15	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	---------------	-------------------	------------------	---------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO ARTICULADOS OU INTERTRAVADOS COM ESPESSURA DE 5,00 cm

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,500	R\$ 19,87	R\$ 9,94
1077	PEDREIRO	1,000	R\$ 10,08	R\$ 10,08
1097	SERVEANTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	5,000	R\$ 6,49	R\$ 32,45
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 52,47
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.	
3121	MESA VIBRATORIA	1,00	1,00	0,00	R\$ 11,87	R\$ 6,99	R\$ 11,87	R\$ 0,00
3130	MAQUINA DE BLOCO INTERTRAVAD	1,00	1,00	0,00	R\$ 12,42	R\$ 8,70	R\$ 12,42	R\$ 0,00
Custos Totais de Equipamentos							R\$ 24,29	R\$ 0,00

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4377	FORNECIMENTO, LANÇAMENTO MANUAL E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK 22,5 MPa (BETONEIRA)	0,050	m3	R\$ 371,58	R\$ 18,58
Custos Totais de Serviços Associados					R\$ 18,58

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 5,12	R\$ 18,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,70

Critério de Medição: Medido pela área total dos elementos fornecidos, posto fábrica. Quando fornecidos em cores, com adição de óxido de ferro, o preço é acrescido de 48%.