

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço <b>4558</b>	Unidade m2	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 4	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	---------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------------

### Descrição do Serviço

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:5, DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO NA ESPESSURA DE 5,00 cm, EM TERRENO PLANO SEM REJUNTAMENTO

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,200	R\$ 19,87	R\$ 3,97
1077	PEDREIRO	1,000	R\$ 10,08	R\$ 10,08
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	2,000	R\$ 6,49	R\$ 12,98
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 27,03</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				<b>R\$ 1,35</b>

### SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4526	PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5	0,060	m3	R\$ 289,90	R\$ 17,39
4531	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, COM UTILIZAÇÃO DE ROLO LEVE OU SAPO MECÂNICO, EM CAMADAS DE ATÉ 20,00 cm DE ESPESSURA	1,000	m2	R\$ 2,19	R\$ 2,19
Custos Totais de Serviços Associados					<b>R\$ 19,58</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	<b>Custo Unitário Final</b>
R\$ 7,10	R\$ 19,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 26,68</b>

Critério de Medição: Medido pela area definida no projeto.