

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço
5002 m2 Não Sim 1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

PLACA SINALIZAÇÃO VIÁRIA (MADEIRA) PARA EXECUÇÃO DA OBRA

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,200	R\$ 19,87	R\$ 3,97
1078	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS E FORMAS	0,500	R\$ 9,93	R\$ 4,96
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	1,000	R\$ 6,49	R\$ 6,49
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 15,42
Acréscimo devido a Ferramentas - 1,00 %				R\$ 0,15

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3053	CAMINHAO TOCO CARROCERIA	1,00	0,05	0,95	R\$ 117,28	R\$ 27,35	R\$ 5,86
Custos Totais de Equipamentos						R\$ 5,86	R\$ 25,98

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2039	PREGOS DE AÇO 15X15 c/ CABEÇA	0,1100	kg	R\$ 7,30	R\$ 0,80
2098	SARRAFO-1" X 3"	0,5000	m	R\$ 4,78	R\$ 2,39
2110	CHAPA COMP.-2,20 X 1,10M-10MM	1,0000	un	R\$ 28,57	R\$ 28,57
2122	PONTALETE 3" X 3"	1,5000	m	R\$ 5,58	R\$ 8,37
Custos Totais de Materiais					R\$ 40,13

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 87,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,55

Critério de Medição: Medido pela area da(s) placa(s).