

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço	Unidade	ICMS (S/N)	ISS (S/N)	Prod. Serviço	Data-Base:
5317	M2	Não	Sim	1	04/04/2014

Descrição do Serviço

PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA, E=4MM

MÃO DE OBRA				
Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1077	PEDREIRO	0,670	R\$ 10,08	R\$ 6,75
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	0,670	R\$ 6,49	R\$ 4,35
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 11,10
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				R\$ 0,56

MATERIAIS					
Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2422	LIXA PARA SUPERFÍCIE/MADEIRA OU PAREDE	0,5000	un	R\$ 0,54	R\$ 0,27
2623	PISO TÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA EM PLACAS (250 X 250 X 4 MM)	1,0000	M2	R\$ 55,00	R\$ 55,00
2624	COLA DE NEOPRENE	0,4000	KG	R\$ 13,66	R\$ 5,46
Custos Totais de Materiais					R\$ 60,73

SUMÁRIO					
Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 72,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,39

Critério de Medição: O SERVIÇO SERÁ MEDIDO E PAGO POR ÁREA EFETIVAMENTE ASSENTADA DO PISO.