

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço

5716 M³ Sim Sim 1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

REMOÇÃO MECANIZADA DE BASE ESTABILIZADA

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	0,500	R\$ 6,49	R\$ 3,25
1111	ENCARREGADO DE TERRAPLENAGEM	0,150	R\$ 37,97	R\$ 5,70
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 8,95
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant.	Produç.	Improduç.	C.unit. Produç.	C.unit. Improduç.	Custo Produç.	Custo Improduç.
3018	MOTONIVELADORA	0,02	1,00	0,00	R\$ 219,60	R\$ 87,21	R\$ 4,39	R\$ 0,00
3022	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS	0,02	0,84	0,16	R\$ 188,05	R\$ 68,67	R\$ 3,16	R\$ 0,22
3052	CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO	0,18	1,00	0,00	R\$ 166,18	R\$ 39,99	R\$ 29,91	R\$ 0,00
Custos Totais de Equipamentos							R\$ 37,46	R\$ 0,22

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 46,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,93	R\$ 54,56

Critério de Medição: O serviço será pago em conformidade com o material removido, cujo volume em M³, não deve ser superior aos indicados no projeto. O preço não inclui mão de obra, equipamentos, eventuais a operação do caminhão basculante na carga, descarga e manobras. O transporte do material proveniente é pago a parte.