

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço      Unidade      ICMS (S/N)      ISS (S/N)      Prod. Serviço  
**5717**              M³              Sim              Sim              1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

REMOÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1023	ENCARREGADO DE PAVIMENTACAO	0,150	R\$ 37,97	R\$ 5,70
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	0,500	R\$ 6,49	R\$ 3,25
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 8,95</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

### EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3018	MOTONIVELADORA	0,03	0,68	R\$ 219,60	R\$ 87,21	R\$ 4,48	R\$ 0,84
3022	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS	0,03	1,00	R\$ 188,05	R\$ 68,67	R\$ 5,64	R\$ 0,00
3052	CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO	0,18	1,00	R\$ 166,18	R\$ 39,99	R\$ 29,91	R\$ 0,00
Custos Totais de Equipamentos						<b>R\$ 40,03</b>	<b>R\$ 0,84</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	<b>Custo Unitário Final</b>
R\$ 49,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,47	<b>R\$ 58,29</b>

**Critério de Medição:** O serviço será pago em conformidade com o material removido, cujo volume em M³, não deve ser superior aos indicados no projeto. O preço não inclui mão de obra, equipamentos, eventuais a operação do caminhão basculante na carga, descarga e manobras. O transporte do material proveniente é pag a parte.