

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço
5736 M³ Sim Sim 1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço
EXECUÇÃO DE COLCHÃO DRENANTE

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1020	ENCARREGADO MESTRE DE OBRAS	0,500	R\$ 37,97	R\$ 18,98
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	2,500	R\$ 6,49	R\$ 16,23
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 35,21
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2004	BRITA 01 (POSTO PEDREIRA - SEM FRETE)	1,0000	m3	R\$ 67,30	R\$ 67,30
2059	MANTA GEOTÊXTIL R. LONGIT. TRAÇÃO-7 KN/M E R. TRANSV. TRAÇÃO	8,8600	kg	R\$ 6,22	R\$ 55,11
Custos Totais de Materiais					R\$ 122,41

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4165	TRANSPORTE DE BRITA, PEDRISCO OU AREIA, REFERÊNCIA NOVACAP - PEDREIRA OU JAZIDA.	1,000	m3	R\$ 14,30	R\$ 14,30
Custos Totais de Serviços Associados					R\$ 14,30

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 157,62	R\$ 14,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,80	R\$ 198,73

Critério de Medição: O serviço é medido pelo volume (M³) geométrico da camada pronta, não podendo exceder ao previsto no projeto.