



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Departamento Jurídico Consultivo
Divisão de Elaboração de Contratos

Ata de Registro de Preços n.º 026/2023 - D.U

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Pública do Distrito Federal, criada pela Lei nº 2.874 de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861 de 1972, inscrita no CNPJ nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote "B", Brasília/DF, CEP 71.215-000, neste ato denominada NOVACAP, representada pelo seu Diretor-Presidente, **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, e por seu Diretor de Urbanização, **ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasília/DF; tendo em vista o Relatório SEI/GDF n.º 030/2023 - NOVACAP/PRES/DA/DECOMP/DILIC (Doc. SEI/GDF nº [111693790](#)), o VOTO do Senhor Diretor de Urbanização (Doc. SEI/GDF nº [112213229](#)) e a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº [112213359](#)), com amparo na Proposta apresentada (Doc. SEI/GDF nº [110324092](#)), e no **Edital do Pregão Eletrônico Nº 008/2023 – DECOMP/DA - para Registros de Preços** (Doc. SEI/GDF nº [108657580](#)), todos constantes do Processo SEI/GDF Nº [00112-00013382/2022-15](#), sob os fundamentos do Decreto Distrital nº 39.103, de 2018, Lei 13.303, de 2016, o Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP e demais normas legais aplicáveis, RESOLVE registrar os preços ofertados nos seguinte termos:

LOTE: 02

CEILÂNDIA, POR do SOL/SOL NASC., BRAZLÂNDIA, TAGUATINGA, SCIA/ESTRUTURAL, SIA, GUARÁ, ÁGUAS CLARAS, VICENTE PIRES, ARNIQUEIRAS, CRUZEIRO, SUDOESTE/OCTAGONAL, CANDANGOLÂNDIA, NÚCLEO BANDEIRANTES, RIACHO FUNDO 1 e 2, PARK WAY, SANTA MARIA, GAMA, RECANTO das EMAS e SAMAMBÁIA

FORNECEDORA: CONSÓRCIO PARKING DF, **composto pelas empresas:**

TVA CONSTRUÇÕES LTDA (Líder do Consórcio); CNPJ: 09.366.582/0001-07 (Doc. SEI/GDF nº [109945097](#) p.1/6, p.10)

PENTAG ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.581.588/0001-40 (Doc. SEI/GDF nº [109945097](#) p.19)

B.M SILVA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 00.466.250/0001-11 (Doc. SEI/GDF nº [109945097](#) p.33)

REPRESENTANTES LEGAIS: THIAGO DO VALLE ARAÚJO, RONALDO RODRIGUES STARLING TAVARES, MARCUS BARBOSA MENDONÇA (Doc. SEI/GDF nº [109943940](#) p.1/6, item, 5.4)

ENDEREÇO: Setor de chácaras Córrego da Onça, Rua C, Chácara 2, parte A, Park Way, Brasília-DF, CEP: 71.761-400, TEL: (61) 3363-9370.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UN	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
							SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS EM B. INTERTRAVADO E = 8CM							2.195.762,82	2.508.768,27
1.1		MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO INTERTRAVADO							167.709,19	191.616,10
1.1.1	101864	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	SINAPI	M2	5.335,0518	14,25%	19,97	22,82	106.540,98	121.728,38
1.1.2	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	5.335,0518	14,25%	8,44	9,64	45.027,84	51.446,54
1.1.3	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	SINAPI	T	640,2062	14,25%	2,83	3,23	1.811,78	2.070,05
1.1.4	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	19.206,1864	14,25%	0,75	0,85	14.328,59	16.371,13
1.1.5	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,0000	14,25%	0,29	0,33	0,00	0,00
1.2		TOPOGRAFIA (IMPLANTAÇÃO)							181,39	207,25
1.2.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	1.067,0104	14,25%	0,17	0,19	181,39	207,25
1.3		LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL (IMPLANTAÇÃO)							42.164,85	48.175,44
1.3.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	10.670,1036	14,25%	0,17	0,19	1.813,92	2.072,49
1.3.2	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	SINAPI	T	1.600,5155	14,25%	2,83	3,23	4.529,46	5.175,13
1.3.3	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	48.015,4660	14,25%	0,75	0,85	35.821,47	40.927,81
1.3.4	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT	SINAPI	TXKM	0,0000	14,25%	0,29	0,33	0,00	0,00

		EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020											
1.4	TERRAPLENAGEM (IMPLANTAÇÃO)										219.684,75	251.000,75	
1.4.1	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	5.655,1549	14,25%	1,03	1,18	5.824,81	6.655,13			
1.4.2	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	SINAPI	T	8.482,7323	14,25%	2,83	3,23	24.006,13	27.428,20			
1.4.3	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	254.481,9698	14,25%	0,75	0,85	189.853,80	216.917,42			
1.4.4	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,0000	14,25%	0,29	0,33	0,00	0,00			
1.5	REG. E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO (MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO)										23.687,63	27.064,30	
1.5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	21.340,2071	14,25%	1,11	1,27	23.687,63	27.064,30			
1.6	EXECUÇÃO DE SUB-BASE E BASE (IMPLANTAÇÃO)										413.130,90	472.022,61	
1.6.1	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	3.201,0311	14,25%	91,25	104,25	292.078,11	333.713,77			
1.6.2	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	SINAPI	T	4.801,5466	14,25%	2,83	3,23	13.588,38	15.525,40			
1.6.3	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	144.046,3980	14,25%	0,75	0,85	107.464,42	122.783,44			
1.6.4	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,0000	14,25%	0,29	0,33	0,00	0,00			
1.7	INTERTRAVADO E = 8CM (MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO)										1.329.204,10	1.518.681,83	
1.7.1	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	16.005,1553	14,25%	75,16	85,88	1.202.967,64	1.374.450,38			
1.7.2	92392	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	1.067,0104	14,25%	90,28	103,15	96.329,70	110.061,47			
1.7.3	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	SINAPI	T	1.186,2488	14,25%	2,83	3,23	3.357,08	3.835,64			
1.7.4	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	35.587,4629	14,25%	0,75	0,85	26.549,68	30.334,33			
1.7.5	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,0000	14,25%	0,29	0,33	0,00	0,00			
2	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS EM B. INTERTRAVADO E = 6CM										819.365,73	936.166,11	
2.1	MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO INTERTRAVADO										70.146,04	80.145,35	
2.1.1	101864	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	SINAPI	M2	2.286,4508	14,25%	19,97	22,82	45.660,42	52.169,30			
2.1.2	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	2.286,4508	14,25%	8,44	9,64	19.297,64	22.048,52			
2.1.3	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	SINAPI	T	205,7806	14,25%	2,83	3,23	582,36	665,37			
2.1.4	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	6.173,4171	14,25%	0,75	0,85	4.605,62	5.262,15			
2.1.5	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,0000	14,25%	0,29	0,33	0,00	0,00			
2.2	TOPOGRAFIA (IMPLANTAÇÃO)										77,74	88,82	
2.2.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	457,2902	14,25%	0,17	0,19	77,74	88,82			
2.3	LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL (IMPLANTAÇÃO)										18.070,65	20.646,62	
2.3.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	4.572,9015	14,25%	0,17	0,19	777,39	888,21			

2.3.2	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	SINAPI	T	685,9352	14,25%	2,83	3,23	1.941,20	2.217,91
2.3.3	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	20.578,0569	14,25%	0,75	0,85	15.352,06	17.540,49
2.3.4	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,0000	14,25%	0,29	0,33	0,00	0,00
2.4	TERRAPLENAGEM (IMPLANTAÇÃO)								90.597,75	103.512,44
2.4.1	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	2.332,1798	14,25%	1,03	1,18	2.402,15	2.744,57
2.4.2	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	SINAPI	T	3.498,2697	14,25%	2,83	3,23	9.900,10	11.311,36
2.4.3	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	104.948,0900	14,25%	0,75	0,85	78.295,50	89.456,51
2.4.4	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,0000	14,25%	0,29	0,33	0,00	0,00
2.5	REG. E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO (MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO)								10.151,84	11.598,98
2.5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	9.145,8030	14,25%	1,11	1,27	10.151,84	11.598,98
2.6	EXECUÇÃO DE SUB-BASE E BASE (IMPLANTAÇÃO)								177.056,10	202.295,41
2.6.1	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	1.371,8705	14,25%	91,25	104,25	125.176,33	143.020,19
2.6.2	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	SINAPI	T	2.057,8057	14,25%	2,83	3,23	5.823,59	6.653,74
2.6.3	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	61.734,1706	14,25%	0,75	0,85	46.056,18	52.621,48
2.6.4	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,0000	14,25%	0,29	0,33	0,00	0,00
2.7	INTERTRAVADO E = 6CM (MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO)								453.265,60	517.878,50
2.7.1	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	6.859,3523	14,25%	61,32	70,06	420.630,98	480.591,82
2.7.2	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	457,2902	14,25%	44,63	50,99	20.408,86	23.318,14
2.7.3	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	SINAPI	T	484,9333	14,25%	2,83	3,23	1.372,36	1.567,99
2.7.4	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	14.548,0003	14,25%	0,75	0,85	10.853,39	12.400,54
2.7.5	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,0000	14,25%	0,29	0,33	0,00	0,00
3	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS EM PAV. ASFÁLTICO								2.928.521,82	3.297.245,23
3.1	FRESAGEM DO PAVIMENTO ASFÁLTICO (MANUTENÇÃO)								69.993,19	79.970,70
3.1.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M2	10.974,9637	14,25%	5,26	6,01	57.711,54	65.938,31
3.1.2	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	SINAPI	TXKM	16.462,4455	14,25%	0,75	0,85	12.281,65	14.032,39

		DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020								
3.1.3	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,0000	14,25%	0,29	0,33	0,00	0,00
3.2	DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO (MANUTENÇÃO)								25.276,03	28.879,12
3.2.1	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	2.743,7409	14,25%	9,00	10,28	24.693,67	28.213,74
3.2.2	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	SINAPI	T	205,7806	14,25%	2,83	3,23	582,36	665,37
3.2.3	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	6.173,4171	14,25%	0,75	0,85	4.605,62	5.262,15
3.2.4	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,0000	14,25%	0,29	0,33	0,00	0,00
3.3	TOPOGRAFIA (IMPLANTAÇÃO)								233,22	266,46
3.3.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	1.371,8705	14,25%	0,17	0,19	233,22	266,46
3.4	LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL (IMPLANTAÇÃO)								54.211,95	61.939,85
3.4.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	13.718,7046	14,25%	0,17	0,19	2.332,18	2.664,63
3.4.2	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	SINAPI	T	2.057,8057	14,25%	2,83	3,23	5.823,59	6.653,74
3.4.3	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	61.734,1706	14,25%	0,75	0,85	46.056,18	52.621,48
3.4.4	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,0000	14,25%	0,29	0,33	0,00	0,00
3.5	TERRAPLANAGEM (IMPLANTAÇÃO)								266.463,98	304.448,35
3.5.1	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	6.859,3523	14,25%	1,03	1,18	7.065,13	8.072,27
3.5.2	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	SINAPI	T	10.289,0284	14,25%	2,83	3,23	29.117,95	33.268,71
3.5.3	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	308.670,8529	14,25%	0,75	0,85	230.280,90	263.107,38
3.5.4	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,0000	14,25%	0,29	0,33	0,00	0,00
3.6	REG. E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO)								18.273,31	20.878,17
3.6.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	16.462,4455	14,25%	1,11	1,27	18.273,31	20.878,17
3.7	EXECUÇÃO DE SUB BASE E BASE (IMPLANTAÇÃO)								531.168,30	606.886,21
3.7.1	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	4.115,6114	14,25%	91,25	104,25	375.528,99	429.060,56
3.7.2	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO	SINAPI	T	6.173,4171	14,25%	2,83	3,23	17.470,77	19.961,22

		BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020									
3.7.3	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	185.202,5117	14,25%	0,75	0,85	138.168,54	157.864,43	
3.7.4	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,0000	14,25%	0,29	0,33	0,00	0,00	
3.8	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E= 5CM									1.712.578,93	1.914.627,24
3.8.1	PINTURA DE LIGAÇÃO (MANUTENÇÃO)									24.620,42	27.504,34
3.8.1.1	96402M/SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO SEM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	SINAPI	M2	10.974,9637	14,25%	0,54	0,61	5.874,26	6.711,64	
3.8.1.2	ANP - RR 2C - MAR/22	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR2C - BDI = 10,89	Comp. Próprias	T	4,9387	10,89%	3.765,17	4.175,19	18.595,04	20.620,03	
3.8.1.3	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	148,1620	14,25%	1,02	1,17	151,13	172,67	
3.8.1.4	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,0000	14,25%	0,40	0,46	0,00	0,00	
3.8.2	IMPRIMAÇÃO (IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO)									237.023,21	263.474,85
3.8.2.1	4011351M/SICRO	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	SINAPI	M2	27.437,4091	14,25%	0,66	0,75	18.006,51	20.573,33	
3.8.2.2	ANP-CM 30 MAR/22	ASFALTO DILUIDO DE PETRÓLEO CM-30 - BDI = 10,89	Comp. Próprias	T	32,9249	10,89%	6.621,41	7.342,48	218.009,20	241.750,40	
3.8.2.3	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	987,7467	14,25%	1,02	1,17	1.007,50	1.151,12	
3.8.2.4	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,0000	14,25%	0,40	0,46	0,00	0,00	
3.8.3	CBUQ - E= 5CM (IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO)									1.450.935,30	1.623.648,06
3.8.3.1	4011463M	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	Comp. Próprias	T	3.292,4891	14,25%	131,32	150,04	432.368,94	494.003,03	
3.8.3.2	ANP - CAP 30/45 MAR/22	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45 - BDI = 10,89	Comp. Próprias	T	208,1841	10,89%	4.870,24	5.400,61	1.013.906,95	1.124.321,41	
3.8.3.3	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	6.245,5226	14,25%	0,75	0,85	4.659,41	5.323,61	
3.8.3.4	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,0000	14,25%	0,29	0,33	0,00	0,00	
3.9	MICRO REVESTIMENTO (MANUTENÇÃO)									250.322,91	279.349,12
3.9.1	4011412 / SICRO	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 2,0 CM - BRITA COMERCIAL	Comp. Próprias	T	13.718,7046	14,25%	3,83	4,37	52.482,50	59.963,87	
3.9.2	ANP - RC-1CE - MAR/22	EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - RC-1C-E - BDI = 10,89	Comp. Próprias	T	43,2139	10,89%	4.578,16	5.076,72	197.839,98	219.384,75	
3.9.3	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,5834	14,25%	0,75	0,85	0,44	0,50	
3.9.4	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,0000	14,25%	0,29	0,33	0,00	0,00	
4	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS E BAIAS DE ÔNIBUS EM PAV. RÍGIDOS									404.478,32	462.136,61
4.1	DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO (MANUTENÇÃO)									15.099,33	17.251,73
4.1.1	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM	SINAPI	M2	1.524,3005	14,25%	9,00	10,28	13.718,70	15.674,30	

		REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017									
4.1.2	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	SINAPI	T	342,9676	14,25%	2,83	3,23	970,60	1.108,96	
4.1.3	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	549,6000	14,25%	0,75	0,85	410,02	468,47	
4.1.4	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,0000	14,25%	0,29	0,33	0,00	0,00	
4.2	TOPOGRAFIA (IMPLANTAÇÃO)								25,91	29,61	
4.2.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	152,4301	14,25%	0,17	0,19	25,91	29,61	
4.3	LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL (IMPLANTAÇÃO)								6.023,55	6.882,21	
4.3.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	1.524,3005	14,25%	0,17	0,19	259,13	296,07	
4.3.2	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	SINAPI	T	228,6451	14,25%	2,83	3,23	647,07	739,30	
4.3.3	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	6.859,3523	14,25%	0,75	0,85	5.117,35	5.846,83	
4.3.4	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,0000	14,25%	0,29	0,33	0,00	0,00	
4.4	TERRAPLANAGEM (IMPLANTAÇÃO)								38.489,24	43.975,87	
4.4.1	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	990,7953	14,25%	1,03	1,18	1.020,52	1.165,99	
4.4.2	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	SINAPI	T	1.486,1930	14,25%	2,83	3,23	4.205,93	4.805,48	
4.4.3	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	44.585,7899	14,25%	0,75	0,85	33.262,80	38.004,40	
4.4.4	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,0000	14,25%	0,29	0,33	0,00	0,00	
4.5	REG. E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO)								1.691,97	1.933,16	
4.5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	1.524,3005	14,25%	1,11	1,27	1.691,97	1.933,16	
4.6	EXECUÇÃO DE SUB BASE E BASE (IMPLANTAÇÃO)								59.018,70	67.431,81	
4.6.1	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	457,2902	14,25%	91,25	104,25	41.725,45	47.673,40	
4.6.2	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	SINAPI	T	685,9350	14,25%	2,83	3,23	1.941,20	2.217,91	
4.6.3	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	20.578,0569	14,25%	0,75	0,85	15.352,06	17.540,49	
4.6.4	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,0000	14,25%	0,29	0,33	0,00	0,00	
4.7	EXECUÇÃO PAV. RÍGIDO								284.129,61	324.632,22	
4.7.1	97106	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017	SINAPI	M2	3.048,6010	14,25%	93,20	106,49	284.129,61	324.632,22	
5	FAIXA ELEVADA EM PAVIMENTOS RÍGIDOS								131.522,73	150.271,27	
5.1	FRESAGEM DO PAV. ASFÁLTICO								9.374,97	10.711,37	
5.1.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M2	1.470,0000	14,25%	5,26	6,01	7.729,95	8.831,86	
5.1.2	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	2.205,0000	14,25%	0,75	0,85	1.645,02	1.879,52	
5.1.3	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT	SINAPI	TXKM	0,0000	14,25%	0,29	0,33	0,00	0,00	

		EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020											
5.2	FAIXA ELEVADA EM PAV. RÍGIDO (RAMPAS E PLATAFORMA)											107.646,00	122.990,91
5.2.1	97106	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESURA DE 20,0 CM. AF_11/2017	SINAPI	M2	1.155,0000	14,25%	93,20	106,49	107.646,00	122.990,91			
5.3	DRENAGEM											10.764,60	12.299,09
5.3.1	36365	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	SINAPI	M	420,0000	14,25%	25,63	29,28	10.764,60	12.299,09			
5.4	SINALIZAÇÃO											3.737,16	4.269,89
5.4.1	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M2	252,0000	14,25%	14,83	16,94	3.737,16	4.269,89			
6	DEMOLIÇÕES E EXECUÇÕES DE MEIOS FIOS											134.272,22	153.412,69
6.1	DEMOLIÇÃO DOS MEIOS FIOS											18.098,05	20.677,92
6.1.1	1600436	Demolição de concreto simples	SICRO NOVO	m³	72,8850	14,25%	187,92	214,71	13.696,55	15.648,99			
6.1.2	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	SINAPI	T	174,5850	14,25%	2,83	3,23	494,08	564,51			
6.1.3	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	5.237,5500	14,25%	0,75	0,85	3.907,42	4.464,43			
6.1.4	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,0000	14,25%	0,29	0,33	0,00	0,00			
6.2	EXECUÇÃO DOS MEIOS FIOS											114.665,86	131.011,45
6.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	3.389,0000	14,25%	33,57	38,36	113.768,73	129.986,43			
6.2.2	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	SINAPI	T	35,5845	14,25%	2,83	3,23	100,70	115,06			
6.2.3	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	1.067,5350	14,25%	0,75	0,85	796,42	909,95			
6.2.4	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,0000	14,25%	0,29	0,33	0,00	0,00			
6.3	PINTURA DOS MEIOS FIOS (CAIAÇÃO)											1.508,31	1.723,32
6.3.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	1.694,7352	14,25%	0,89	1,02	1.508,31	1.723,32			
7	DEMOLIÇÃO DE PASSEIOS E RAMPAS											171.715,31	198.455,79
7.1	DEMOLIÇÃO DE PASSEIOS E RAMPAS											69.281,19	81.419,72
7.1.1	1600436	Demolição de concreto simples	SICRO NOVO	m³	254,2103	14,25%	187,92	214,71	9.613,42	10.983,81			
7.1.2	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	SINAPI	T	381,3154	14,25%	2,83	3,23	1.079,12	1.232,95			
7.1.3	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	11.439,4624	14,25%	0,75	0,85	8.534,30	9.750,86			
7.1.4	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,0000	14,25%	0,29	0,33	0,00	0,00			
7.2	LASTRO DE BRITA E NIVELAMENTO											3.597,15	4.109,92
7.2.1	101621	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	15,2526	14,25%	194,24	221,93	2.962,67	3.384,99			
7.2.2	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	SINAPI	T	25,1670	14,25%	2,83	3,23	71,22	81,38			
7.2.3	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	755,0045	14,25%	0,75	0,85	563,26	643,56			
7.2.4	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT	SINAPI	TXKM	0,0000	14,25%	0,29	0,33	0,00	0,00			

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020												
7.3	EXECUÇÃO DOS PASSEIOS E RAMPAS										98.836,96	112.926,15
7.3.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	254,2103	14,25%	388,80	444,22	98.836,96	112.926,15		
8	ACESSIBILIDADE - EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL (ALERTA E DIRECIONAL)										27.142,88	31.012,09
8.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	271,1576	14,25%	100,10	114,37	27.142,88	31.012,09		
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA										77.040,80	88.022,95
9.1	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	12.194,4041	14,25%	3,74	4,27	45.607,07	52.108,35		
9.2	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SINAPI	M2	304,8600	14,25%	26,38	30,14	8.042,21	9.188,62		
9.3	5213863	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M	SICRO NOVO	un	76,0000	14,25%	223,04	254,83	16.951,04	19.367,41		
9.4	5213417M/SICRO	CONFEÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	Comp. Próprias	M2	26,6753	14,25%	241,44	275,86	6.440,48	7.358,57		
10	EXECUÇÃO DE BALIZADOR METÁLICO DE TRÂNSITO										13.344,24	15.246,46
10.1	8396M/ORSE	Balizador em ferro fundido, tipo fradinho	ORSE	un	42,0000	14,25%	317,72	363,01	13.344,24	15.246,46		
11	PLANTIO DE GRAMA										57.002,98	65.128,74
11.1	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	6.778,0000	14,25%	8,41	9,61	57.002,98	65.128,74		
12	EXECUÇÃO DE RAMAIS NOS ESTACIONAMENTOS										507.642,45	580.006,76
12.1	5213417M1/SICRO	CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES	Comp. Próprias	M	1.850,0000	14,25%	1,73	1,98	3.200,50	3.656,73		
12.2	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	94,0448	14,25%	181,25	207,09	17.045,62	19.475,47		
12.3	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	SINAPI	T	141,0671	14,25%	2,83	3,23	399,22	456,13		
12.4	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	4.232,0138	14,25%	0,75	0,85	3.157,25	3.607,32		
12.5	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,0000	14,25%	0,29	0,33	0,00	0,00		
12.6	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	5.328,0000	14,25%	5,45	6,23	29.037,60	33.176,90		
12.7	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SINAPI	M3	334,0684	14,25%	17,05	19,48	5.695,87	6.507,81		
12.8	93360	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	SINAPI	M3	4.535,8763	14,25%	11,32	12,93	51.346,12	58.665,50		
12.9	101576	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	SINAPI	M2	7.020,2564	14,25%	26,16	29,89	183.649,91	209.829,16		
12.10	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.850,0000	14,25%	105,13	120,12	194.490,50	222.215,07		
12.11	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	SINAPI	M	1.850,0000	14,25%	3,18	3,63	5.883,00	6.721,62		
12.12	BOTA FORA DO MATERIAL EXCEDENTE DA ESCAVAÇÃO										13.736,86	15.695,05
12.12.1	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE	SINAPI	T	544,8713	14,25%	2,83	3,23	1.541,99	1.761,80		

		1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020									
12.12.2	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	16.346,1375	14,25%	0,75	0,85	12.194,88	13.933,25	
12.12.3	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,0000	14,25%	0,29	0,33	0,00	0,00	
13	EXECUÇÃO DE PV'S NOS ESTACIONAMENTOS									325.786,85	372.227,69
13.1	12600M	CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV	Comp. Próprias	UND	185,0000	14,25%	20,04	22,90	3.707,40	4.235,89	
13.2	2003680	Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	un	185,0000	14,25%	1.085,12	1.239,80	200.747,20	229.363,66	
13.3	99318	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	M	185,0000	14,25%	167,23	191,07	30.937,55	35.347,69	
13.4	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	185,0000	14,25%	404,44	462,09	74.821,40	85.487,17	
13.5	73665	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDOANTICORROSIVO TIPO ZARCAO.	SINAPI	M	370,0000	14,25%	42,09	48,09	15.573,30	17.793,27	
14	EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO									165.562,70	189.163,62
14.1	01-25-00M/PMSP	CADASTRO E AMARRAÇÃO DE BOCA DE LOBO OU LEÃO	Comp. Próprias	UND	185,0000	14,25%	14,23	16,26	2.632,55	3.007,82	
14.2	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	130,0000	14,25%	859,05	981,51	111.676,50	127.595,96	
14.3	97953	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	55,0000	14,25%	800,03	914,07	44.001,65	50.274,07	
14.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	296,0000	14,25%	24,50	27,99	7.252,00	8.285,77	
15	ENSAIOS DE LABORATÓRIO, RCC E ART									115.054,07	131.455,00
15.1	74021/003 M	ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO	SINAPI	M2	48.472,7562	14,25%	0,59	0,67	28.598,93	32.675,70	
15.2	74021/006 M	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	SINAPI	M3	9.145,8030	14,25%	1,13	1,29	10.334,76	11.807,97	
15.3	74022/058 M	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	SINAPI	UN	119,0000	14,25%	37,49	42,83	4.461,31	5.097,27	
15.4	AD 34.20.0053M(/) AD	DENSIDADE APARENTE (DPTM-77/63)	Comp. Próprias	UN	80,0000	14,25%	67,47	77,09	5.397,60	6.167,03	
15.5	AD 34.20.0059M(/) AD	DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE E FLUENCIAMARSHALL (DPTM-43/64)	Comp. Próprias	UN	16,0000	14,25%	155,19	177,31	2.483,04	2.837,00	
15.6	AD 34.20.0050M(/) AD	ANALISE GRANULOMETRICA APOS EXTRACAO DOLIGANTE.	Comp. Próprias	UN	16,0000	14,25%	236,16	269,82	3.778,56	4.317,19	
15.7	AD 34.20.0056M(/) AD 35.20.0056M(/)	DETERMINAÇÃO, COM AUXILIO DE SONDA ROTATIVA, DA DENSIDADE DE MISTURACOMPACTADA, POR CORPO DE PROVA	Comp. Próprias	UN	16,0000	14,25%	67,47	77,09	1.079,52	1.233,41	
15.8	AD 34.20.0062M(/) AD	DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME (DBTM-53/63)	Comp. Próprias	UN	16,0000	14,25%	236,16	269,82	3.778,56	4.317,19	
15.9	RCC - S	Disposição final de resíduos da construção civil segregados	Comp. Próprias	T	1.649,5198	14,25%	6,03	6,89	9.946,60	11.364,49	
15.10	RCC - PG	Disposição final de resíduos de podas e galhadas	Comp. Próprias	T	4.572,9015	14,25%	9,41	10,75	43.031,00	49.165,06	
15.11	6496 ART_Faixa 3	Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra ou Serviço - Contrato acima de R\$ 15.000,00. Conforme CREA-DF (Taxas para registro de ART's e anuidades - exercício de 2020_Lei 12514/2011 e PLS-1542 e 1544/2019)	CREA	UN	21,0000	14,25%	103,06	117,75	2.164,19	2.472,69	
16	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS									23.504,39	26.854,94
16.1	01-10-00M/PMSP	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL (CADASTRO E LOCAÇÃO)	Comp. Próprias	M2	60.972,0203	14,25%	0,19	0,22	11.584,68	13.236,08	

16.2	01-10-00 PMSP	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICOCADASTRAL (As Built e RELATÓRIO TÉCNICO)	Comp. Próprias	M2	60.972,0203	14,25%	0,16	0,18	9.755,52	11.146,17
16.3	6496 ART_ Faixa 3	Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 - Tabela A (Valores de contrato) - Obra ou Serviço - Contrato acima de R\$ 15.000,00. Conforme CREA-DF (Taxas para registro de ART's e anuidades – exercício de 2020_Lei 12514/2011 e PLs-1542 e 1544/2019)	CREA	UN	21,0000	14,25%	103,06	117,75	2.164,19	2.472,69
17	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								454.619,83	519.425,78
17.1	CCU - 02.008 NOVACAP	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Comp. Próprias	M2	252,0000	14,25%	218,53	249,68	55.069,56	62.919,71
17.2	CCU - 02.008 NOVACAP	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GDF_Governo DF)	Comp. Próprias	M2	16,8000	14,25%	218,53	249,68	3.671,30	4.194,65
17.3	5914640M/SICRO	TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA	Comp. Próprias	TXKM	32.525,6862	14,25%	0,22	0,25	7.155,65	8.175,69
17.4	COTAÇÃO B.Q.	BANHEIRO QUÍMICO	Comp. Próprias	MÊS	504,0000	14,25%	337,42	385,52	170.059,68	194.301,65
17.5	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	12,0000	14,25%	7.507,09	8.577,22	90.085,08	102.926,69
17.6	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	24,0000	14,25%	1.834,88	2.096,44	44.037,12	50.314,60
17.7	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5.760,0000	14,25%	14,00	16,00	80.640,00	92.135,21
17.8	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	12,0000	14,25%	325,12	371,47	3.901,44	4.457,59
									VALOR BDI TOTAL:	1.014.934,42
									VALOR BDI DIFERENCIADO	157.725,44
									VALOR ORÇAMENTO:	8.552.340,14
									VALOR TOTAL:	9.725.000,00
VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 9.725.000,00 (nove milhões setecentos e vinte e cinco mil reais).										

Esta Ata tem prazo de validade de **12 (doze) meses** a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se para efeito de contagem de prazos a data da última assinatura, e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR PRESIDENTE

ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ

DIRETOR DE URBANIZAÇÃO

CONSÓRCIO PARKING DE:

THIAGO DO VALLE ARAÚJO

Atos Constitutivos: Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio (Doc. SEI/GDF nº [109945097](#) p.1/6).



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO DO VALLE ARAUJO, Usuário Externo**, em 01/06/2023, às 10:13, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1, Diretor(a) de Urbanização da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 01/06/2023, às 11:29, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE - Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 01/06/2023, às 12:11, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **112834761** código CRC= **ABC12770**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 70075-900 - DF

00112-00013382/2022-15

Doc. SEI/GDF 112834761

Criado por [84000749508](#), versão 62 por [8400075224X](#) em 01/06/2023 10:00:12.