

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço

4111 m3 Não Sim 246

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT 50 A 200 m

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,500	R\$ 19,87	R\$ 9,94
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	3,000	R\$ 6,49	R\$ 19,47
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 29,41
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3003	TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA	1,00	0,00	R\$ 399,27	R\$ 160,91	R\$ 399,27	R\$ 0,00
3015	MOTOESCREIPER	2,00	0,00	R\$ 247,37	R\$ 62,74	R\$ 494,74	R\$ 0,00
3017	MOTONIVELADORA	1,00	0,05	R\$ 197,34	R\$ 84,05	R\$ 9,87	R\$ 79,85
Custos Totais de Equipamentos						R\$ 903,88	R\$ 79,85

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 4,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,12

Critério de Medição: Medido pelo volume de corte, "in natura".