

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço      Unidade      ICMS (S/N)      ISS (S/N)      Prod. Serviço

**4115**              m3              Não              Sim              270

Data-Base: 04/04/2014

### Descrição do Serviço

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT 800 A 1000 m

#### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,500	R\$ 19,87	R\$ 9,94
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	7,000	R\$ 6,49	R\$ 45,43
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 55,37</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

#### EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3003	TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA	1,00	0,00	R\$ 399,27	R\$ 160,91	R\$ 399,27	R\$ 0,00
3015	MOTOESCREIPER	5,00	0,00	R\$ 247,37	R\$ 62,74	R\$ 1.236,85	R\$ 0,00
3017	MOTONIVELADORA	1,00	0,22	R\$ 197,34	R\$ 84,05	R\$ 43,41	R\$ 65,56
Custos Totais de Equipamentos						<b>R\$ 1.679,53</b>	<b>R\$ 65,56</b>

#### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	<b>Custo Unitário Final</b>
R\$ 6,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 6,67</b>

Critério de Medição: Medido pelo volume de corte, "in natura".