

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço

4150 m3 Não Sim 22

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES COM DISTÂNCIA DE ATE 5,0 km

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,500	R\$ 19,87	R\$ 9,94
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	1,000	R\$ 6,49	R\$ 6,49
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 16,43
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant.	Produ. Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3031	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE	1,00	1,00 0,00	R\$ 160,89	R\$ 59,68	R\$ 160,89	R\$ 0,00
3050	CAMINHAO BASCULANTE	4,00	1,00 0,00	R\$ 137,31	R\$ 39,42	R\$ 549,24	R\$ 0,00
Custos Totais de Equipamentos						R\$ 710,13	R\$ 0,00

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 33,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,03

Critério de Medição: Medido pelo volume de corte, "in natura".