

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço      Unidade      ICMS (S/N)      ISS (S/N)      Prod. Serviço

**4158**              m3              Não              Sim              108

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E DE SOLOS DE JAZIDAS

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,100	R\$ 19,87	R\$ 1,99
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	1,000	R\$ 6,49	R\$ 6,49
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 8,48</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

### EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.	
3022	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS	1,00	1,00	0,00	R\$ 188,05	R\$ 68,67	R\$ 188,05	R\$ 0,00
Custos Totais de Equipamentos						<b>R\$ 188,05</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	<b>Custo Unitário Final</b>
R\$ 1,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 1,82</b>

Critério de Medição: Em terraplenagem: medido pelo volume do corte "in natura". Material de jazida para pavimentação: medido pela camada de projeto, corrigido pela relação das densidades do mat. compactado/solta seca. Material demolição acrescido de 20% para empolamento.