

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço

4161 m3 Não Sim 14

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

TRANSPORTE EM CAMINHÃO, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DE SOLOS E DE JAZIDAS, COM DISTÂNCIA DE ATÉ 5,0 km

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,200	R\$ 19,87	R\$ 3,97
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	1,000	R\$ 6,49	R\$ 6,49
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 10,46
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.	
3050	CAMINHAO BASCULANTE	1,00	1,00	0,00	R\$ 137,31	R\$ 39,42	R\$ 137,31	R\$ 0,00
Custos Totais de Equipamentos						R\$ 137,31	R\$ 0,00	

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 10,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,56

Critério de Medição: Em terraplenagem: medido pelo volume do corte "in natura". Material de jazida para pavimentação: medido pela camada de projeto, corrigido pela relação das densidades do mat. compactado/solta seca. Material demolição acrescido de 20% para empolamento.