

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço 4171	Unidade m3	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 135	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	---------------	-------------------	------------------	----------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE ATERRO, COM GRAU DE COMPACTAÇÃO MÍNIMO DE 100% DO PROCTOR NORMAL

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,200	R\$ 19,87	R\$ 3,97
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	2,000	R\$ 6,49	R\$ 12,98
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 16,95
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant.	Product.	Improduct.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3013	TRATOR DE PNEUS	3,00	1,00	0,00	R\$ 157,94	R\$ 79,55	R\$ 473,82	R\$ 0,00
3017	MOTONIVELADORA	1,00	1,00	0,00	R\$ 197,34	R\$ 84,05	R\$ 197,34	R\$ 0,00
3056	CAMINHAO PIPA TRUCADO 10000 L	3,00	0,90	0,10	R\$ 119,92	R\$ 30,66	R\$ 323,79	R\$ 9,21
3069	ROLO COMP VIBRATÓRIO DE 01 CIL	1,00	1,00	0,00	R\$ 83,53	R\$ 35,58	R\$ 83,53	R\$ 0,00
3091	GRADE DE DISCO	3,00	1,00	0,00	R\$ 17,12	R\$ 15,76	R\$ 51,36	R\$ 0,00
Custos Totais de Equipamentos							R\$ 1.129,84	R\$ 9,21

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 8,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,56

Critério de Medição: Medido pelo volume de aterro. O material empregado será pago pela densidade natural e solta fornecida pelo laboratório.