

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço      Unidade      ICMS (S/N)      ISS (S/N)      Prod. Serviço

**4205**              m3              Não              Sim              40

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE BRITA 1 INCLUINDO TRANSPORTE ATÉ A OBRA (SEM COMPACTAÇÃO)

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	1,000	R\$ 19,87	R\$ 19,87
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	0,500	R\$ 6,49	R\$ 3,25
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 23,12</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				<b>R\$ 1,16</b>

### EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3017	MOTONIVELADORA	1,00	0,50	R\$ 197,34	R\$ 84,05	R\$ 98,67	R\$ 42,03
3022	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS	1,00	0,60	R\$ 188,05	R\$ 68,67	R\$ 112,83	R\$ 27,47
Custos Totais de Equipamentos						<b>R\$ 211,50</b>	<b>R\$ 69,50</b>

### MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2004	BRITA 01 (POSTO PEDREIRA - SEM FRETE)	1,2000	m3	R\$ 67,30	R\$ 80,76
Custos Totais de Materiais					<b>R\$ 80,76</b>

### SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4165	TRANSPORTE DE BRITA, PEDRISCO OU AREIA, REFERÊNCIA NOVACAP - PEDREIRA OU JAZIDA.	1,200	m3	R\$ 14,30	R\$ 17,16
Custos Totais de Serviços Associados					<b>R\$ 17,16</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 88,39	R\$ 17,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 105,55</b>

Critério de Medição: Medido pelo volume de material fornecido.