

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço

4227 m2 Não Sim 146

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO POR PENETRAÇÃO DIRETA COM CAPA SELANTE

MÃO DE OBRA

| Cod. M.O. | Descricao da Mão de Obra | Quant. M.O. | Salário-hora | Custo Mão de Obra |
|---|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 1026 | ENCARREGADO MÉDIO | 0,500 | R\$ 19,87 | R\$ 9,94 |
| 1097 | SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO) | 13,000 | R\$ 6,49 | R\$ 84,37 |
| Custos Totais de Mão de Obra | | | | R\$ 94,31 |
| Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 % | | | | R\$ 0,00 |

EQUIPAMENTOS

| Cod. Eqp. | Descricao do Equipamento | Quant. Produt. | Improdut. | C.unit. Prod. | C.unit. Improd. | Custo Prod. | Custo Improd. |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 3013 | TRATOR DE PNEUS | 1,00 | 1,00 | 0,00 | R\$ 157,94 | R\$ 79,55 | R\$ 157,94 |
| 3056 | CAMINHAO PIPA TRUCADO 10000 L | 1,00 | 1,00 | 0,00 | R\$ 119,92 | R\$ 30,66 | R\$ 119,92 |
| 3057 | CAMINHAO DISTRIBUIDOR E ESPAR | 3,00 | 1,00 | 0,00 | R\$ 92,27 | R\$ 43,80 | R\$ 276,81 |
| 3082 | ROLO COMP A PROP DE PNEUS | 1,00 | 1,00 | 0,00 | R\$ 115,08 | R\$ 45,08 | R\$ 115,08 |
| 3084 | ROLO COMP A PROP TANDEM | 1,00 | 0,60 | 0,40 | R\$ 81,17 | R\$ 34,00 | R\$ 48,70 |
| 3093 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO REB. | 1,00 | 0,70 | 0,30 | R\$ 25,65 | R\$ 21,03 | R\$ 17,96 |
| 3102 | TANQUE PARA ASFALTO | 1,00 | 1,00 | 0,00 | R\$ 1,94 | R\$ 1,42 | R\$ 1,94 |
| 3103 | VASSOURA MECANICA REBOCÁVEL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | R\$ 19,38 | R\$ 17,38 | R\$ 19,38 |
| Custos Totais de Equipamentos | | | | | | R\$ 757,73 | R\$ 19,91 |

MATERIAIS

| Cod. Mat. | Descricao do Material | Quant. | Unidade | Custo Unitário | Custo Material |
|----------------------------|--|--------|---------|----------------|-----------------|
| 2003 | PEDRISCO (PEDRA BRITADA nº 0) (POSTO PEDREIRA - SEM FRETE) | 0,0100 | m3 | R\$ 65,23 | R\$ 0,65 |
| 2004 | BRITA 01 (POSTO PEDREIRA - SEM FRETE) | 0,0450 | m3 | R\$ 67,30 | R\$ 3,03 |
| Custos Totais de Materiais | | | | | R\$ 3,68 |

SERVIÇOS ASSOCIADOS

| Cod. Srv. Aux. | Descricao do Serviço | Quant. Srv. | Unidade | Custo Unitário | Custo Serviço |
|--------------------------------------|--|-------------|---------|----------------|-----------------|
| 4165 | TRANSPORTE DE BRITA, PEDRISCO OU AREIA, REFERÊNCIA NOVACAP - PEDREIRA OU JAZIDA. | 0,055 | m3 | R\$ 14,30 | R\$ 0,79 |
| Custos Totais de Serviços Associados | | | | | R\$ 0,79 |

SUMÁRIO

| Custo Direto do Serviço | Custo Indireto do Serviço | BDI | ISS | ICMS | Custo Unitário Final |
|-------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|----------------------|
| R\$ 9,65 | R\$ 0,79 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10,44 |

Critério de Medição: Medido pela área executada. Os preços de aquisição e transporte da brita já estão incluídos neste item. O material betuminoso é pago a parte, conforme item 4.219.