

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço <b>4238</b>	Unidade m3	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 25	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	---------------	-------------------	------------------	---------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

BASE DE SLAD (SOLO LATERÍTICO-AGREGADO DESCONTÍNUO) 70% DE BRITA E 30% DE SOLO SELECIONADO, COM MISTURA NA PISTA

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	1,000	R\$ 19,87	R\$ 19,87
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	2,000	R\$ 6,49	R\$ 12,98
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 32,85</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

### EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant.	Product.	Improduct.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3013	TRATOR DE PNEUS	1,00	0,44	0,56	R\$ 157,94	R\$ 79,55	R\$ 69,49	R\$ 44,55
3017	MOTONIVELADORA	1,00	0,44	0,56	R\$ 197,34	R\$ 84,05	R\$ 86,83	R\$ 47,07
3022	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS	1,00	0,50	0,50	R\$ 188,05	R\$ 68,67	R\$ 94,03	R\$ 34,34
3050	CAMINHAO BASCULANTE	1,00	0,31	0,69	R\$ 137,31	R\$ 39,42	R\$ 42,57	R\$ 27,20
3056	CAMINHAO PIPA TRUCADO 10000 L	1,00	0,27	0,73	R\$ 119,92	R\$ 30,66	R\$ 32,38	R\$ 22,38
3069	ROLO COMP VIBRATÓRIO DE 01 CIL	1,00	0,31	0,69	R\$ 83,53	R\$ 35,58	R\$ 25,89	R\$ 24,55
3082	ROLO COMP A PROP DE PNEUS	1,00	0,21	0,79	R\$ 115,08	R\$ 45,08	R\$ 24,17	R\$ 35,61
3094	DISTR AGREG AUTOPROPELIDO	1,00	0,25	0,75	R\$ 211,19	R\$ 97,24	R\$ 52,80	R\$ 72,93
3178	ROTAVATOR-L=198CM	1,00	0,44	0,56	R\$ 1,27	R\$ 0,91	R\$ 0,56	R\$ 0,51
Custos Totais de Equipamentos							<b>R\$ 428,72</b>	<b>R\$ 309,14</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 30,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 30,83</b>

Critério de Medição: Medido pelo volume determinado pelas seções transversais do projeto. O fornecimento de brita é pago à parte.