

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço      Unidade      ICMS (S/N)      ISS (S/N)      Prod. Serviço  
**4240**              m3              Não              Sim              25

Data-Base: 04/04/2014

### Descrição do Serviço

BASE DE ALA (ARGILA LATERÍTICA-AREIA) 70% DE SOLO E 30% DE AREIA DE CAVA LAVADA, COM MISTURA NA PISTA

#### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	1,000	R\$ 19,87	R\$ 19,87
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	2,000	R\$ 6,49	R\$ 12,98
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 32,85</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

#### EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant.	Product.	Improduct.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3013	TRATOR DE PNEUS	1,00	0,33	0,67	R\$ 157,94	R\$ 79,55	R\$ 52,12	R\$ 53,30
3017	MOTONIVELADORA	1,00	0,44	0,56	R\$ 197,34	R\$ 84,05	R\$ 86,83	R\$ 47,07
3022	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS	1,00	0,50	0,50	R\$ 188,05	R\$ 68,67	R\$ 94,03	R\$ 34,34
3050	CAMINHAO BASCULANTE	1,00	0,31	0,69	R\$ 137,31	R\$ 39,42	R\$ 42,57	R\$ 27,20
3056	CAMINHAO PIPA TRUCADO 10000 L	1,00	0,27	0,73	R\$ 119,92	R\$ 30,66	R\$ 32,38	R\$ 22,38
3069	ROLO COMP VIBRATÓRIO DE 01 CIL	1,00	0,31	0,69	R\$ 83,53	R\$ 35,58	R\$ 25,89	R\$ 24,55
3082	ROLO COMP A PROP DE PNEUS	1,00	0,21	0,79	R\$ 115,08	R\$ 45,08	R\$ 24,17	R\$ 35,61
3094	DISTR AGREG AUTOPROPELIDO	1,00	0,12	0,88	R\$ 211,19	R\$ 97,24	R\$ 25,34	R\$ 85,57
3178	ROTAVATOR-L=198CM	1,00	0,33	0,67	R\$ 1,27	R\$ 0,91	R\$ 0,42	R\$ 0,61
Custos Totais de Equipamentos							<b>R\$ 383,75</b>	<b>R\$ 330,63</b>

#### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 29,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 29,89</b>

Critério de Medição: Medido pelo volume determinado pelas seções transversais do projeto. O fornecimento de areia será pago à parte.