

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço 4242	Unidade m	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 20	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	--------------	-------------------	------------------	---------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA (40 cm) DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE MÁQUINA EXTRUSORA

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	1,000	R\$ 19,87	R\$ 19,87
1077	PEDREIRO	1,000	R\$ 10,08	R\$ 10,08
1097	SERVEANTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	4,000	R\$ 6,49	R\$ 25,96
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 55,91
Acréscimo devido a Ferramentas - 3,00 %				R\$ 1,68

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.	
3182	MÁQUINA EXTRUSORA DE GUIAS	1,00	1,00	0,00	R\$ 29,69	R\$ 19,49	R\$ 29,69	R\$ 0,00
Custos Totais de Equipamentos							R\$ 29,69	R\$ 0,00

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2136	CONCRETO 18,0 MPa USINADO BOMBEADO	0,0820	m3	R\$ 266,54	R\$ 21,86
Custos Totais de Materiais					R\$ 21,86

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4525	PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	0,020	m3	R\$ 349,18	R\$ 6,98
Custos Totais de Serviços Associados					R\$ 6,98

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 26,22	R\$ 6,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,20

Critério de Medição: Medido pelo comprimento definido no projeto e executado no campo.