

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço      Unidade      ICMS (S/N)      ISS (S/N)      Prod. Serviço  
**4248**                      m                      Não                      Sim                      20

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE MÁQUINA EXTRUSORA

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	1,000	R\$ 19,87	R\$ 19,87
1077	PEDREIRO	1,000	R\$ 10,08	R\$ 10,08
1097	SERVEANTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	4,000	R\$ 6,49	R\$ 25,96
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 55,91</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 3,00 %				<b>R\$ 1,68</b>

### EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.	
3182	MÁQUINA EXTRUSORA DE GUIAS	1,00	1,00	0,00	R\$ 29,69	R\$ 19,49	R\$ 29,69	R\$ 0,00
Custos Totais de Equipamentos						<b>R\$ 29,69</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

### MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2136	CONCRETO 18,0 MPa USINADO BOMBEADO	0,0330	m3	R\$ 266,54	R\$ 8,80
Custos Totais de Materiais					<b>R\$ 8,80</b>

### SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4525	PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	0,008	m3	R\$ 349,18	R\$ 2,79
Custos Totais de Serviços Associados					<b>R\$ 2,79</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	<b>Custo Unitário Final</b>
R\$ 13,16	R\$ 2,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 15,95</b>

Critério de Medição: Medido pelo comprimento definido no projeto e executado no campo.