

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço      Unidade      ICMS (S/N)      ISS (S/N)      Prod. Serviço

**4291**              Un              Não              Não              1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PARA PROTEÇÃO CONTRA CORRENTE DE FUGA.

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1079	SOLDADOR	1,000	R\$ 10,08	R\$ 10,08
1083	ARMADOR OU FERREIRO	1,000	R\$ 10,08	R\$ 10,08
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	1,500	R\$ 6,49	R\$ 9,73
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 29,89</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

### MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2179	MÁQUINA DE SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHP DIURNO	0,7200	Hora	R\$ 36,85	R\$ 26,53
2182	CORDOALHA DE CUNU 35 mm <sup>2</sup> , INSTALADA	1,0000	m	R\$ 27,61	R\$ 27,61
2551	ELETRODO 3,5X350mm	0,3600	Kg	R\$ 9,50	R\$ 3,42
Custos Totais de Materiais					<b>R\$ 57,56</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 87,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 87,46</b>

Critério de Medição: Medido pela unidade efetivamente instalada. O Aço CA-50-AB-D 3/8" (9,52mm) e o Aço CA 25 1/4" (6,35mm) será pago a parte.