

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço      Unidade      ICMS (S/N)      ISS (S/N)      Prod. Serviço  
**4296**              m              Não              Não              1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

PERFURAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE CHUMBADORES/DHP, DIÂMETRO 75mm.

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1059	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,000	R\$ 12,36	R\$ 12,36
1090	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL	2,000	R\$ 7,06	R\$ 14,12
1116	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO	0,500	R\$ 37,97	R\$ 18,98
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 45,46</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				<b>R\$ 2,27</b>

### EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.	
3034	COMPRESSOR DE AR PORTATIL	1,00	0,20	0,80	R\$ 64,01	R\$ 19,39	R\$ 12,80	R\$ 15,51
3039	PERFURATRIZ A AR COMPRIMIDO	1,00	0,20	0,80	R\$ 20,58	R\$ 20,30	R\$ 4,12	R\$ 16,24
Custos Totais de Equipamentos							<b>R\$ 16,92</b>	<b>R\$ 31,75</b>

### MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2380	BITS PARA PERFURAÇÃO, DIÂMETRO 75mm	0,0200	unida	R\$ 630,00	R\$ 12,60
Custos Totais de Materiais					<b>R\$ 12,60</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	<b>Custo Unitário Final</b>
R\$ 109,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 109,01</b>

Critério de Medição: Medido pela metragem efetivamente executada.