

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço
4298 Kg Não Não 1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO CA-60, EM TALUDES.

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1083	ARMADOR OU FERREIRO	0,080	R\$ 10,08	R\$ 0,81
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	0,400	R\$ 6,49	R\$ 2,60
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 3,41
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				R\$ 0,17

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.	
3053	CAMINHAO TOCO CARROCERIA	0,01	0,75	0,25	R\$ 117,28	R\$ 27,35	R\$ 0,88	
Custos Totais de Equipamentos							R\$ 0,88	R\$ 0,07

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2474	TELA SOLDA DE AÇO Q 138 CA-60	1,1000	Kg	R\$ 5,08	R\$ 5,59
Custos Totais de Materiais					R\$ 5,59

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 10,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,12

Critério de Medição: Medido pelo kilograma efetivamente fornecido e instalado.