

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço: **4327** Unidade: **m3** ICMS (S/N): **Não** ISS (S/N): **Sim** Prod. Serviço: **2**

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

LASTRO PARA FUNDO DE VALA, COM PEDRA BRITADA

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,200	R\$ 19,87	R\$ 3,97
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	1,000	R\$ 6,49	R\$ 6,49
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 10,46
Acréscimo devido a Ferramentas - 2,00 %				R\$ 0,21

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3153	CARRO DE MAO 80 LT	1,00	1,00	0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,03	R\$ 0,00
Custos Totais de Equipamentos						R\$ 0,04	R\$ 0,00

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2005	BRITA 02 (POSTO PEDREIRA - SEM FRETE)	1,3300	m3	R\$ 63,00	R\$ 83,79
Custos Totais de Materiais					R\$ 83,79

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4165	TRANSPORTE DE BRITA, PEDRISCO OU AREIA, REFERÊNCIA NOVACAP - PEDREIRA OU JAZIDA.	1,330	m3	R\$ 14,30	R\$ 19,02
Custos Totais de Serviços Associados					R\$ 19,02

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 89,15	R\$ 19,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,17

Critério de Medição: Medido pelo volume executado.