

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço

4331 m3 Não Sim 5

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

ENCHIMENTO MANUAL DE VALA, COM APILOAMENTO MANUAL EM CAMADAS DE ATÉ 0,20 m DE ESPESSURA

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,400	R\$ 19,87	R\$ 7,95
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	8,000	R\$ 6,49	R\$ 51,92
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 59,87
Acréscimo devido a Ferramentas - 2,00 %				R\$ 1,20

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 12,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,21

Critério de Medição: Medido pelo volume compactado.