

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço      Unidade      ICMS (S/N)      ISS (S/N)      Prod. Serviço

**4332**              m3              Não              Sim              8

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

ENCHIMENTO MANUAL DE VALA, COM APILOAMENTO MECÂNICO EM CAMADAS DE ATÉ 0,20 m DE ESPESSURA

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,150	R\$ 19,87	R\$ 2,98
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	3,000	R\$ 6,49	R\$ 19,47
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 22,45</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 2,00 %				<b>R\$ 0,45</b>

### EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3089	PLACA VIBRATORIA	1,00	1,00	0,00	R\$ 11,21	R\$ 7,63	R\$ 0,00
Custos Totais de Equipamentos						<b>R\$ 11,21</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	<b>Custo Unitário Final</b>
R\$ 4,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 4,26</b>

Critério de Medição: Medido pelo volume compactado.