

Detalhamento dos Serviços

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| Cód. Serviço 4333 | Unidade m3 | ICMS (S/N) Não | ISS (S/N) Sim | Prod. Serviço 5 | Data-Base: 04/04/2014 |
|-----------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------|

Descrição do Serviço

ENCHIMENTO MANUAL DE VALA, COM APILOAMENTO MECÂNICO EM CAMADAS DE ATÉ 0,20 m DE ESPESSURA E GRAU DE COMPACTAÇÃO DE 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO

MÃO DE OBRA

| Cod. M.O. | Descricao da Mão de Obra | Quant. M.O. | Salário-hora | Custo Mão de Obra |
|---|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 1026 | ENCARREGADO MÉDIO | 0,150 | R\$ 19,87 | R\$ 2,98 |
| 1097 | SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO) | 3,000 | R\$ 6,49 | R\$ 19,47 |
| Custos Totais de Mão de Obra | | | | R\$ 22,45 |
| Acréscimo devido a Ferramentas - 2,00 % | | | | R\$ 0,45 |

EQUIPAMENTOS

| Cod. Eqp. | Descricao do Equipamento | Quant. Produt. | Improdut. | C.unit. Prod. | C.unit. Improd. | Custo Prod. | Custo Improd. |
|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 3089 | PLACA VIBRATORIA | 1,00 | 1,00 | 0,00 | R\$ 11,21 | R\$ 7,63 | R\$ 11,21 |
| Custos Totais de Equipamentos | | | | | | R\$ 11,21 | R\$ 0,00 |

SUMÁRIO

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------|
| Custo Direto do Serviço | Custo Indireto do Serviço | BDI | ISS | ICMS | Custo Unitário Final |
| R\$ 6,82 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6,82 |

Critério de Medição: Medido pelo volume compactado.