

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço      Unidade      ICMS (S/N)      ISS (S/N)      Prod. Serviço  
**4340**              m2              Não              Sim              4

Data-Base: 04/04/2014

### Descrição do Serviço

ESCORAMENTO DESCONTÍNUO, COM ESPAÇAMENTO DE 2,00 m ENTRE OS PRANCHÕES, INCLUSIVE RETIRADA DO MATERIAL, CONSIDERANDO-SE 5 UTILIZAÇÕES, PARA VALAS DE ATÉ 4,00 m DE PROFUNDIDADE, PARA BUEIROS TUBULARES ATÉ 0,60 m DE DIÂMETRO

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,200	R\$ 19,87	R\$ 3,97
1078	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS E FORMAS	1,000	R\$ 9,93	R\$ 9,93
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	1,000	R\$ 6,49	R\$ 6,49
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 20,39</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

### EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant.	Produz.	Improduz.	C.unit. Produz.	C.unit. Improduz.	Custo Produz.	Custo Improduz.
3029	RETRO-ESCAVADEIRA	0,03	1,00	0,00	R\$ 84,86	R\$ 35,69	R\$ 2,55	R\$ 0,00
Custos Totais de Equipamentos							<b>R\$ 2,55</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2039	PREGOS DE AÇO 15X15 c/ CABEÇA	0,0080	kg	R\$ 7,30	R\$ 0,06
2100	SARRAFO-1" X 6"	0,2000	m	R\$ 6,50	R\$ 1,30
2102	PONTALETE - 8,0 CM X 8,0 CM	0,2000	m	R\$ 2,68	R\$ 0,54
2105	PRANCHA - 2" X 9"	0,1000	m	R\$ 6,65	R\$ 0,67
Custos Totais de Materiais					<b>R\$ 2,57</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 8,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 8,31</b>

Critério de Medição: Medido pela área de talude escorado