

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço      Unidade      ICMS (S/N)      ISS (S/N)      Prod. Serviço  
**4368**              m3              Não              Sim              1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

ESCORAMENTO DE FORMAS

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,100	R\$ 19,87	R\$ 1,99
1078	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS E FORMAS	0,600	R\$ 9,93	R\$ 5,96
1097	SERVEANTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	1,500	R\$ 6,49	R\$ 9,73
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 17,68</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

### EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3114	SERRA CIRCULAR ELETRICA C/ BAN	1,00	0,10	0,90	R\$ 10,34	R\$ 10,03	R\$ 1,03
Custos Totais de Equipamentos						<b>R\$ 1,03</b>	<b>R\$ 9,03</b>

### MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2039	PREGOS DE AÇO 15X15 c/ CABEÇA	0,0100	kg	R\$ 7,30	R\$ 0,07
2102	PONTALETE - 8,0 CM X 8,0 CM	0,7670	m	R\$ 2,68	R\$ 2,06
Custos Totais de Materiais					<b>R\$ 2,13</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 29,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 29,88</b>

Critério de Medição: O volume é determinado pela projeção do tabuleiro e a altura compreendida entre o infradorso das vigas e o nível de apoio.