

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço 4380	Unidade m3	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 4	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	---------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

FORNECIMENTO, LANÇAMENTO MANUAL E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK 35,0 MPa (BETONEIRA)

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,500	R\$ 19,87	R\$ 9,94
1077	PEDREIRO	16,000	R\$ 10,08	R\$ 161,28
1097	SERVEANTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	48,000	R\$ 6,49	R\$ 311,52
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 482,74
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.	
3112	BETONEIRA ELETR. S/ CARREGADOR	2,00	1,00	0,00	R\$ 8,71	R\$ 7,71	R\$ 17,42	
3126	VIBRADOR DE IMERSAO	2,00	1,00	0,00	R\$ 7,02	R\$ 6,80	R\$ 14,04	
3153	CARRO DE MAO 80 LT	15,00	1,00	0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,03	R\$ 0,60	
Custos Totais de Equipamentos							R\$ 32,06	R\$ 0,00

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2001	AREIA GROSSA (POSTO JAZIDA - SEM FRETE)	0,5470	m3	R\$ 79,00	R\$ 43,21
2004	BRITA 01 (POSTO PEDREIRA - SEM FRETE)	0,7400	m3	R\$ 67,30	R\$ 49,80
2009	CIMENTO PORTLAND COMUM CP II-32	8,7000	50 kg	R\$ 19,70	R\$ 171,39
Custos Totais de Materiais					R\$ 264,40

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4165	TRANSPORTE DE BRITA, PEDRISCO OU AREIA, REFERÊNCIA NOVACAP - PEDREIRA OU JAZIDA.	1,287	m3	R\$ 14,30	R\$ 18,40
Custos Totais de Serviços Associados					R\$ 18,40

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 393,10	R\$ 18,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,50

Critério de Medição: Medido pelo volume indicado no projeto.