

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço <b>4395</b>	Unidade m	ICMS (S/N) Sim	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 4	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	--------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO PB D=0,60 m TIPO CA-3

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,500	R\$ 19,87	R\$ 9,94
1077	PEDREIRO	1,000	R\$ 10,08	R\$ 10,08
1083	ARMADOR OU FERREIRO	0,400	R\$ 10,08	R\$ 4,03
1097	SERVEnte (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	10,000	R\$ 6,49	R\$ 64,90
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 88,95</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				<b>R\$ 4,45</b>

### EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3111	BETONEIRA DIESEL S/ CARREGADOR	1,00	1,00	0,00	R\$ 10,01	R\$ 7,17	R\$ 10,01
3118	MAQUINA DE CORTAR FERRO	1,00	0,10	0,90	R\$ 20,12	R\$ 10,54	R\$ 2,01
3122	TALHA MANUAL	1,00	1,00	0,00	R\$ 6,72	R\$ 6,64	R\$ 6,72
3131	CARRO PARA TRANSP TUBOS	1,00	0,30	0,70	R\$ 0,25	R\$ 0,18	R\$ 0,08
3133	CAVALETE PARA TALHA	1,00	1,00	0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,66	R\$ 0,90
3134	MÁQUINA P/ FABRICAÇÃO DE TUBO:	1,00	1,00	0,00	R\$ 14,90	R\$ 8,59	R\$ 14,90
3138	FORMA TUBO D= 0,60M C/ ANEL	1,00	1,00	0,00	R\$ 0,87	R\$ 0,64	R\$ 0,87
Custos Totais de Equipamentos						<b>R\$ 35,49</b>	<b>R\$ 9,62</b>

### MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2001	AREIA GROSSA (POSTO JAZIDA - SEM FRETE)	0,1259	m3	R\$ 79,00	R\$ 9,95
2004	BRITA 01 (POSTO PEDREIRA - SEM FRETE)	0,1473	m3	R\$ 67,30	R\$ 9,91
2009	CIMENTO PORTLAND COMUM CP II-32	1,3921	50 kg	R\$ 19,70	R\$ 27,42
2038	ARAME RECOZIDO N 18 BWG 1,25mm-9,0 G/M	0,0400	kg	R\$ 7,35	R\$ 0,29
2040	TELA DE AÇO SOLDADA CA-60 Q 61	9,2100	kg	R\$ 7,74	R\$ 71,29
2138	TARIFA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH	2,5100	kwa	R\$ 0,30	R\$ 0,75
2139	CONSUMO DE AGUA ( 0 à 20 m3)	0,3400	m3	R\$ 5,68	R\$ 1,93
2140	OLEO DESMOLDANTE	0,1600	l	R\$ 9,53	R\$ 1,52
Custos Totais de Materiais					<b>R\$ 123,06</b>

### SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4165	TRANSPORTE DE BRITA, PEDRISCO OU AREIA,REFERÊNCIA NOVACAP - PEDREIRA OU JAZIDA.	0,273	m3	R\$ 14,30	R\$ 3,91
Custos Totais de Serviços Associados					<b>R\$ 3,91</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	<b>Custo Unitário Final</b>
R\$ 157,69	R\$ 3,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,81	<b>R\$ 188,41</b>

Critério de Medição: Medido pelo comprimento total executado.