

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço 4410	Unidade m	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 1	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	--------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO PB, INCLUSIVE ACERTO DE GREIDE E REJUNTAMENTO, PARA D=0,30 m

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,200	R\$ 19,87	R\$ 3,97
1077	PEDREIRO	0,200	R\$ 10,08	R\$ 2,02
1097	SERVEANTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	1,000	R\$ 6,49	R\$ 6,49
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 12,48
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				R\$ 0,62

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2001	AREIA GROSSA (POSTO JAZIDA - SEM FRETE)	0,0060	m3	R\$ 79,00	R\$ 0,47
2009	CIMENTO PORTLAND COMUM CP II-32	0,0500	50 kg	R\$ 19,70	R\$ 0,99
Custos Totais de Materiais					R\$ 1,46

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4165	TRANSPORTE DE BRITA, PEDRISCO OU AREIA, REFERÊNCIA NOVACAP - PEDREIRA OU JAZIDA.	0,006	m3	R\$ 14,30	R\$ 0,09
Custos Totais de Serviços Associados					R\$ 0,09

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 14,56	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,65

Critério de Medição: Medido pelo comprimento total executado.