

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço

4416 m Não Sim 1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

ASSENTAMENTO TUBOS DE CONCRETO PB, INCLUSIVE ACERTO DE GREIDE E REJUNTAMENTO, PARA D=1,20 m

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,200	R\$ 19,87	R\$ 3,97
1077	PEDREIRO	1,200	R\$ 10,08	R\$ 12,10
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	3,800	R\$ 6,49	R\$ 24,66
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 40,73
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				R\$ 2,04

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3031	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE	0,15	1,00	0,00	R\$ 160,89	R\$ 59,68	R\$ 24,13
Custos Totais de Equipamentos						R\$ 24,13	R\$ 0,00

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2001	AREIA GROSSA (POSTO JAZIDA - SEM FRETE)	0,0300	m3	R\$ 79,00	R\$ 2,37
2009	CIMENTO PORTLAND COMUM CP II-32	0,2400	50 kg	R\$ 19,70	R\$ 4,73
Custos Totais de Materiais					R\$ 7,10

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4165	TRANSPORTE DE BRITA, PEDRISCO OU AREIA, REFERÊNCIA NOVACAP - PEDREIRA OU JAZIDA.	0,030	m3	R\$ 14,30	R\$ 0,43
Custos Totais de Serviços Associados					R\$ 0,43

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 74,00	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,43

Critério de Medição: Medido pelo comprimento total executado.