

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço
4418 m Não Sim 2

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

ASSENTAMENTO DE CALHA DE CONCRETO D=0,40 m TIPO C-1

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,200	R\$ 19,87	R\$ 3,97
1077	PEDREIRO	0,350	R\$ 10,08	R\$ 3,53
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	1,200	R\$ 6,49	R\$ 7,79
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 15,29
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				R\$ 0,76

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2001	AREIA GROSSA (POSTO JAZIDA - SEM FRETE)	0,0020	m3	R\$ 79,00	R\$ 0,16
2009	CIMENTO PORTLAND COMUM CP II-32	0,0180	50 kg	R\$ 19,70	R\$ 0,35
Custos Totais de Materiais					R\$ 0,51

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4165	TRANSPORTE DE BRITA, PEDRISCO OU AREIA, REFERÊNCIA NOVACAP - PEDREIRA OU JAZIDA.	0,002	m3	R\$ 14,30	R\$ 0,03
Custos Totais de Serviços Associados					R\$ 0,03

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 8,54	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,57

Critério de Medição: Medido pelo comprimento total executado.