

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço
4426 m Não Sim 3

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO, PAGO PELO NÚMERO DE TUBOS REAPROVEITADOS, PARA D=1,20 m

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,050	R\$ 19,87	R\$ 0,99
1077	PEDREIRO	1,000	R\$ 10,08	R\$ 10,08
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	6,000	R\$ 6,49	R\$ 38,94
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 50,01
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				R\$ 2,50

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant.	Produz.	Improduz.	C.unit. Produz.	C.unit. Improduz.	Custo Produz.	Custo Improduz.
3031	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE	1,00	1,00	0,00	R\$ 160,89	R\$ 59,68	R\$ 160,89	R\$ 0,00
Custos Totais de Equipamentos							R\$ 160,89	R\$ 0,00

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 71,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,13

Critério de Medição: Medido pelo comprimento total de tubos reaproveitáveis.