

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço
4430 m Não Sim 1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CERÂMICO D=100 mm

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,200	R\$ 19,87	R\$ 3,97
1077	PEDREIRO	0,050	R\$ 10,08	R\$ 0,50
1097	SERVEANTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	0,800	R\$ 6,49	R\$ 5,19
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 9,66
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2001	AREIA GROSSA (POSTO JAZIDA - SEM FRETE)	0,0020	m3	R\$ 79,00	R\$ 0,16
2009	CIMENTO PORTLAND COMUM CP II-32	0,0100	50 kg	R\$ 19,70	R\$ 0,20
2050	TUBO CERAMICO PB 100MM DRENO	1,0500	m	R\$ 11,58	R\$ 12,16
Custos Totais de Materiais					R\$ 12,52

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4165	TRANSPORTE DE BRITA, PEDRISCO OU AREIA, REFERÊNCIA NOVACAP - PEDREIRA OU JAZIDA.	0,002	m3	R\$ 14,30	R\$ 0,03
Custos Totais de Serviços Associados					R\$ 0,03

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 22,18	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,21

Critério de Medição: Medido pelo comprimento total executado.